









OKサポート組立手順書

作成 年 月 日

作業名		OKサポート支保工組立 作業		工事名称	作業所
作業概要	OKサポート支保工の組立			使用工具	ハンマー
				保護具	安全帽・安全帯・手袋・安全靴
				人員	人（混在作業者 人）
作業期間				資格免許	
作成者					
作業区分	番号	作業手順	作業の要点	危険予知・安全対策	
準備作業	1	作業前の打ち合わせと指示	<ul style="list-style-type: none"> 作業入場者のチェックをする 工具等の正しい使用法を指導する 作業範囲・工程の確認をする 材料置場・運搬方法 経路を確認する 材料の搬入 荷上げ方法の検討をする 安全上の注意をする 	<ul style="list-style-type: none"> 氏名 住所 年齢 健康状態の確認 	
	2	保護具の点検	<ul style="list-style-type: none"> 各自作業前に正しい服装・保護具の着用を点検する 	<ul style="list-style-type: none"> 安全帽のあごひもをきちんと締める 安全帯を腰上にきちんと締める 	
	3	図面 仕様の検討をする	<ul style="list-style-type: none"> 作業分担を決め作業方法手順を全員で確認する OKサポートの記号のチェックを行う 各材料の数量をチェックする 		
	4	有資格者の確認をする	<ul style="list-style-type: none"> 型枠支保工組立等の作業主任者 玉掛技能講習終了者等 		

点検作業	1	工具類・設備の点検をする	<ul style="list-style-type: none"> ・ 足場材の点検を行う ・ 開口部、作業箇所の手摺と安全通路を確認する ・ 玉掛工具、治具の点検をする ・ 荷の吊り方の合図を確認する ・ OKサポートの重量、重心の確認をする ・ 運搬経路の誘導合図の方法を確認する ・ 玉掛作業範囲内の立入を禁止する ・ 監視員を配備する 	
本作業	1	OKサポートの組立て 墨出し	<ul style="list-style-type: none"> ・ 作業主任者により基準線を出し明示する (施工図に基づき正確に出す) 	
	2	建込み前の材料の点検	<ul style="list-style-type: none"> ・ 不良品の点検 	
	3	材料の搬入	<ul style="list-style-type: none"> ・ 組立順に部材を搬入する 	
	4	組立作業 <ul style="list-style-type: none"> ・ ジャッキベースのレベルを出す ・ ジャッキベースの配置 ・ 最初の支柱を建てる (OKSS-2) ・ 水平つなぎ材の取付け 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 施工図に基づきレベルの調節をする ・ 水平つなぎはこの時点でクサビは仮止め状態にする 	

本 作 業	5	<ul style="list-style-type: none"> ・レベルの確認 ・2段目の支柱を建てる ・水平つなぎ、ブレースを取付ける ・2段目以降の作業床を設ける ・3段目の支柱の建て込み ・水平つなぎ、ブレースを取付ける (以後同じ順序で組立てる) ・最上部の水平つなぎ、ブレースを取付ける ・大引受けジョイント、大引受けジャッキを取付ける 	<ul style="list-style-type: none"> ・水平の確認  <ul style="list-style-type: none"> ・水平つなぎの両端の位置を確認後クサビを十分に打ち込む ・足場板、鋼製布板を取付ける ・支柱抜け止めピンのセット ・水平つなぎの両端の位置を確認後クサビを十分に打ち込む 	  <ul style="list-style-type: none"> ・安全バンドでしっかりと固定する ・階段取付、布板の爪のロックの確認 ・作業床の隙間の確認  
		組立後の点検	<ul style="list-style-type: none"> ・床版型枠組立後に元請係員立会いの上で作業主任が行う 	<ul style="list-style-type: none"> ・組立施工図通りか確認する ・クサビは十分に打ち込まれているか確認する ・ブレースのピンは完全な確認する ・支柱抜け止めピンは完全な確認する
後 始 末	6	残材料の整理	<ul style="list-style-type: none"> ・不良材は早期返却する 	<ul style="list-style-type: none"> ・各種材料は安全通路・足場上またはスラブ上に置かない
	7	機械、工具の片付け (確認後組立 完了)	<ul style="list-style-type: none"> ・片付け、整理整頓を行う 	