

ローリングタワー（内部階段式） 部材数量表

作業床 1524×1829mm

	1段	1.5段	2段	2.5段	3段	3.5段	4段	4.5段	5段	5.5段	6段	6.5段
作業高 mm	1,869 ∩ 2,089	2,581 ∩ 2,801	3,418 ∩ 3,638	4,130 ∩ 4,350	4,967 ∩ 5,187	5,679 ∩ 5,899	6,516 ∩ 6,736	7,228 ∩ 7,448	8,065 ∩ 8,285	8,777 ∩ 8,997	9,614 ∩ 9,834	10,326 ∩ 10,546
重量 kg	191	258	285	394	421	488	515	582	609	676	703	770
① 梯子枠 A-2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
② ∕ A-1	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
③ アルミ階段枠 K-4515R	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
④ ∕ K-4507R	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
⑤ ハッチ布板 WH-5018AL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
⑥ 鋼製布板 W-5018	1	3	2	4	3	5	4	6	5	7	6	8
⑦ ∕ W-4018	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
⑧ ブレース A-14	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
⑨ ∕ A-16S	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
⑩ 連結ピン CP-20	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24	24	28
⑪ 手摺柱 RH-25R	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
⑫ ∕ RH-25L	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
⑬ 手摺 A-31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
⑭ ∕ A-32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
⑮ 階段手摺 KR-R1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
⑯ ∕ KR-R2	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
⑰ キャスター A-728J	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
⑱ 巾木 HL-18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
⑲ ∕ HM-15	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
⑳ 階段枠取付パイプ KP-15	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
㉑ アウトリガー ORJ	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
㉒ エンドストッパー ES-S	0	3	3	6	6	9	9	12	12	15	15	18

※ 5段以上でご利用の場合は、積載荷重を低減してご利用ください。

アウトリガーの許容荷重 200kg×4個=800kg

5段物の場合の積載荷重 800kg- (609kg-10.3kg×4個) =232.2kg

6.5段物の場合の積載荷重 800kg- (770kg-10.3kg×4個) = 71.2kg